

Technische vragen raad- en commissieleden aan het college



Datum indiening : 14 mei 2021

Registratienummer : E202116025

Onderwerp: **Fietspad Beukenlaan**

Aan het college,

Inleiding

Het fietspad aan de Beukenlaan is geasfalteerd tussen het Han Fortman en de gemeentewerf. Zoals de foto (zie bijlage) laat zien sluiten de randen niet aan op de bestaande kanten. Omdat het hoogteverschil fors is, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.

Vragen

1. Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot de aansluiting tussen de weg en de kanten bij het verbeteren van fiets- en wandelpaden?
2. Is het gebruikelijk dat de afwerking van fiets- en wandelpaden niet of in een later stadium pas wordt voltooid?
3. Wanneer wordt de randafwerking op dit fietspad bijgewerkt?
4. Zijn er meer plekken in Heerhugowaard waar sprake is van zulke hoogteverschillen en zo ja, wanneer kunnen we bij deze paden een correcte randafwerking verwachten?

VVD Dijk & Waard

Wesley Boer

Falco Hoekstra

Antwoord van het college

Inleiding

Naar aanleiding van de vragen is ambtelijk direct een onderzoek ingesteld naar de toestand van de berm langs het fietspad Beukenlaan. De berm was op dat moment reeds aangevuld en inmiddels op verzoek van de wegbeheerder ook geëgaliseerd.

Antwoord

1. *Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot de aansluiting tussen de weg en de kanten bij het verbeteren van fiets- en wandelpaden?*

Ten behoeve van de afwatering van de weg ligt de berm lager dan de weg. Indien een weg, fietspad of voetpad aan onderhoud toe is wordt ook de berm opnieuw afgewerkt. Het doel daarbij is de berm vlak af te werken en het verschil tussen berm en verharding niet te groot te laten zijn.

2. *Is het gebruikelijk dat de afwerking van fiets- en wandelpaden niet of in een later stadium pas wordt voltooid?*

Het is gebruikelijk om na de asfalteringswerkzaamheden de berm af te werken (op hoogte te brengen en vlak af te werken). In het onderhavige geval is de berm aangevuld, echter is het afvlakken achterwege gelaten.

3. *Wanneer wordt de randafwerking op dit fietspad bijgewerkt?*

Naar aanleiding van de melding is direct onderzoek ingesteld en is de berm aangevuld en geëgaliseerd.

4. *Zijn er meer plekken in Heerhugowaard waar sprake is van zulke hoogteverschillen en zo ja, wanneer kunnen we bij deze paden een correcte randafwerking verwachten?*

De weg en de bermen worden jaarlijks geïnspecteerd en geschouwd. Indien uit de inspectie of schouw blijkt dat de berm onvoldoende vlak is of is weggezakt, dan wordt de berm aangevuld en geëgaliseerd.

Bijlage

